

Nr sprawy: BS.D.2401-5/1/2019

Ełk, dnia 18.03.2019r.

Bursa Szkolna w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7A

**Dot.: zmiany w SIWZ** postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: **„Wymiana nawierzchni na placu parkingowym przy ul. Sikorskiego 5A”**

Pkt. którego dotyczy zmiana	SIWZ przed zmianą	SIWZ po zmianie
IV. Pkt.1	<p>1. Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana nawierzchni na placu parkingowym przy ul. Sikorskiego 5A” dla Bursy Szkolnej w Ełku:</p> <p>a/ roboty rozbiórkowe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm – 840 m<sup>2</sup></li> <li>- rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm – 114 m</li> </ul> <p><b>-wywiezienie gruzu sprzymowanego - 120,34m<sup>3</sup></b></p> <p>b/ roboty ziemne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usunięcie warstwy podsypki o grubości 6 cm</li> <li>- profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie</li> <li>- rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20</li> </ul> <p>c/ nawierzchnie z kostki brukowej betonowej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm – 840 m<sup>2</sup> – KOSTKA INWESTORA</li> <li>- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x30 cm z wykonywaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – KRAWĘŻNIKI INWESTORA</li> </ul> <p>Szczegółowy zakres prac znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ – przedmiar robót</p>	<p>1. Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana nawierzchni na placu parkingowym przy ul. Sikorskiego 5A” dla Bursy Szkolnej w Ełku:</p> <p>a/ roboty rozbiórkowe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm – 840 m<sup>2</sup></li> <li>- rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm – 114 m</li> </ul> <p><b>-wywiezienie gruzu sprzymowanego - 60,17m<sup>3</sup></b></p> <p>b/ roboty ziemne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usunięcie warstwy podsypki o grubości 6 cm</li> <li>- profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie</li> <li>- rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20</li> </ul> <p>c/ nawierzchnie z kostki brukowej betonowej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm – 840 m<sup>2</sup> – KOSTKA INWESTORA</li> <li>- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x30 cm z wykonywaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – KRAWĘŻNIKI INWESTORA</li> </ul> <p>Szczegółowy zakres prac znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ – przedmiar robót</p>

  
**DYREKTOR**  
 Bursy Szkolnej w Ełku  
 mgr inż. WITOLD KLUBOWICZ