

1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokolikami	m2		
d.1	0504-03	36,0 * 1,20 + 36,0 * 2 * 0,28	m2	63,36	
				RAZEM	63,36
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
d.1	0108-11	63,36 * 0,02	m3	1,27	
				RAZEM	1,27
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m3		
d.1	0108-12	Krotność = 4			
		1,27	m3	1,27	
				RAZEM	1,27
4	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2		
d.1	0101-06	63,36	m2	63,36	
				RAZEM	63,36
5	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm	m2		
d.1	0101-07	Krotność = 2			
		63,36	m2	63,36	
				RAZEM	63,36
6	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
d.1	0101-01	63,36	m2	63,36	
				RAZEM	63,36
7	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje - bez cokolików	m2		
d.1	0101-02	36,0 * 1,20	m2	43,20	
				RAZEM	43,20
8	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża zaprawa klejąca C2ES2	m2		
d.1	1118-01	43,20	m2	43,20	
				RAZEM	43,20
9	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą zaprawa klejąca C2ES2, fuga epoksydowa,- niepolerowany gres;	m2		
d.1	1118-08	43,20	m2	43,20	
				RAZEM	43,20
10	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 4 mm wykonywane sposobem ręcznym z zatopioną siatką zbrojeniową - cokoliki	m2		
d.1	0603-02	36,00 * 2 * 0,28	m2	20,16	
				RAZEM	20,16
11	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc	m2		
d.1	1519-03	20,16	m2	20,16	
				RAZEM	20,16