

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Plac parkingowy			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 28,0*30,0	m ²		
			m ²	840,00	
				RAZEM	840,00
2 d.1.1	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 31,0+25,0+28,0+30,0	m		
			m	114,00	
				RAZEM	114,00
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 840,0*0,07+114,0*0,20*0,06	m ³		
			m ³	60,17	
				RAZEM	60,17
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 60,17	m ³		
			m ³	60,17	
				RAZEM	60,17
1.2		Roboty ziemne			
5 d.1.2	KNNR 1 0113-01 analogia	Usunięcie warstwy podsypki o grubości 6 cm za pomocą spycharek 840,00	m ²		
			m ²	840,00	
				RAZEM	840,00
6 d.1.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 840,00	m ²		
			m ²	840,00	
				RAZEM	840,00
7 d.1.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 114,00	m		
			m	114,00	
				RAZEM	114,00
1.3		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej			
8 d.1.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm- kostka inwestora 840,00	m ²		
			m ²	840,00	
				RAZEM	840,00
9 d.1.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik inwestora 31,0+25,0+28,0+30,0	m		
			m	114,00	
				RAZEM	114,00