

Sikorskiego 7a - plac parkingowy

Obmiar

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Plac parkingowy			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNNR 6 0805-04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową 10,0*36,00	m ² m ²	360,00	
				RAZEM	360,00
2 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 360,0*0,15	m ³ m ³	54,00	
				RAZEM	54,00
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 54,00	m ³ m ³	54,00	
				RAZEM	54,00
1.2		Roboty ziemne			
4 d.1.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 360,00	m ² m ²	360,00	
				RAZEM	360,00
5 d.1.2	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa gr.10 cm Krotność = 0,5 360,00	m ² m ²	360,00	
				RAZEM	360,00
1.3		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej			
6 d.1.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm- kostka inwestora 360,00	m ² m ²	360,00	
				RAZEM	360,00